



شرکت توسعه آهن و فولاد گل کهر

G IS DCO

عنوان مناقصه:

سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه

نام مناقصه گر:

شرح سوال		ردیف	بخش
پاسخ کارفرما / مشاور			
به صفحه ۷۸ اسناد مناقصه، بند شماره ۷ رجوع گردد.	ایتیم شماره ۰۳۰۷۰۱ برای مقدار ۱۲۶/۸ متر مکعب در نظر گرفته شده است اما ایتیم های بعدی برای مقدار ۵۸۸۷ متر مکعب خاکبرداری در نظر گرفته شده است.	1	سوالات عمرانی و سیویل
آیتیم ۰۶۰۲۰۱ به همراه بخشی از احجام آیتیم های کارهای فولادی با میلگرد و بتن ریزی مربوط به بتن ریزی حدود ۳۰ سانتیمتری انتهای دیوارهای برچیده شده و نصب شده در محل جدید برای پر نمودن فضای خالی بین انتهای دیوار و بتن مگر بر اساس نظر دستگاه نظارت می باشد.	محل استفاده از مقدار ۲۸۵۷/۸ متر مربع قالب بندی در ایتیم ۰۶۰۲۰۱ مشخص نگردیده است.	2	
ضریب بالاسری ۱.۴۱ به آیتیم های ستاره دار قرارداد اجرایی اعمال گردید. جداول مالی اصلاح شده به پیوست ارسال می گردد.	ایتیم های ستاره دار موجود در قرارداد نصب و برچیدن بدون ضرب کردن ضریب بالاسری ۱/۴۱ در اسناد در نظر گرفته شده اند.	3	
خیر. تمامی احتمالات باید در ضریب پیشنهادی توسط پیمانکار لحاظ گردد.	ضریب بالاسری در قرارداد تامین ۱.۱۴ لحاظ شده است؛ آیا در صورت عدم پذیرش قرارداد تامین و حمل به عنوان قرارداد تامین مورد تایید تامین اجتماعی، ضریب ۱.۴۱ به قرارداد بخش تامین تعلق میگیرد؟	4	سایر سوالات
خیر. تمام تمهیدات لازم و نحوه دمونتاز و نصب دیوارهای جدید باید در قیمت پیشنهادی پیمانکار در نظر گرفته شود.	با توجه به عبور کابل فشار قوی از بالای بخشی از دیوارهای ضلع شمالی، رفع محدودیت های موجود در انجام عملیات بر عهده کیست و آیا ضریبی به عنوان صعوبت به اجرای این بخش تعلق میگیرد؟	5	